

STANDARD INSTALLASJON

LEVERANDØRENS VILKÅR FOR MONTERING OG INSTALLERING

I standard installasjon er følgende inkludert:

- Inntil 4 meter rørstrekk.
- Hulltaking i trevegg (maksimal veggtykkelse 30 cm).
- Innedel montert på innsiden av yttervegg. Maksimal høyde 2,5 m.
- Utedel montert på vertikal betongmur, høyt nok over bakkenivå i forhold til lokale snøforhold. Mellom 0,3 til 1,2 m over bakken.
- Hull for gjennomføring i trevegg.
- 3 meter nettleddning.
- 4 meter kabel mellom inne og utedel.
- 4 meter kjølemedierør, 4 meter drenerør.
- 4 meter plastkanal (inklusive bend ol).
- 4 stk vibrasjonsdempere.
- 1 stk veggfeste.
- Enkel demonstrasjon av maskin for kunde.
- En tur til kunde for å montere, kjøredistanse fra forhandler/montørens forretningsadresse til kunde - maksimalt 25 km (50 km tur/retur). Det forutsettes at det er bilvei helt frem.

Ikke inkludert i standard montasje:

- Elektrisk installasjon inngår ikke i standard installasjon og du må selv bestille elektriker. Du må sørge for å ha jordet strømtilførsel til nettleddningen på utedelen innenfor 2 m fra strøm tilkoblingspunkt.
- Oppsett/tilkopling av Wifi i nettverket er ikke inkludert.
- Boring gjennom lettmur eller kjerneboring.
- Lift eller stillas for montering over arbeidshøyde

Når kan jeg ha behov for tillegg?

Standard installasjon vil dekke manges behov, men noen trenger litt i tillegg. Tillegg til standard installasjon avtales og faktureres direkte av montøren. Tenk igjennom plassering av både innedel og utedel. Hvis avstanden er lang mellom dem kan det bli behov for ekstra rør. Hvis utedelen plasseres høyt opp på fasaden kan bruk av stillas komme i tillegg. Innedelen må være plassert over utedelen, ellers kan det bli behov for drempumpe for å fjerne kondensvann. Drempumpe vil da komme i

E-post: kundeservice@telemarkkraft.no

Adresse: Storgata 4, 3660 Rjukan

www.telemarkkraft.no

tillegg. Hvilken type vegg skal hull gjennomføring gjøres i? Det kan bli tillegg for gjennomføring i tykk vegg eller vegg av annet material enn tre.

Erfaringsmessig kan noe av dette komme i tillegg:

- Nedmontering og fjerning av gammel varmepumpe.
- Rør utover 4 meter
- Etterfylling av kjølemedium
- Varmepumpehus eller tak
- Konsoll lav mur
- Markstativ
- Servicebil, km og kjøring utover 20 kilometer
- Timerate for arbeid utover standard montering
- Tillegg for boring i leca/mur/tegl eller tykk, vanskelig, hard mur som fører til merarbeid.
- Kjerneboring avhengig av veggens beskaffenhet og tykkelse, eventuelt faktureres faktiske kostnader ved bruk innleid av firma.